

| Lp. | Podstawa                 | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----|--------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 1   |                          | <b>Roboty rozbiórkowe</b>   |                |              |               |
| d.1 | KNR 4-01<br>0354-04      | Wykucie z muru, okien drewnianych, powierzchnia do 2 m2   | szt            |              |               |
|     |                          | 5   | szt            | 5,00         |               |
|     |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>5,00</b>   |
| 2   | KNR 4-01<br>d.1 0354-05  | Wykucie z muru, okien drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2  | m2             |              |               |
|     |                          | 1,8*1,5*7+1,85*1,5*5+2,4*1,45*14+2,1*1,45*2   | m2             | 87,59        |               |
|     |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>87,59</b>  |
| 3   | KNR 4-01<br>d.1 0354-12  | Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko   | m              |              |               |
|     |                          | 1,8+1,8*5+1,85*6+0,9*3+0,85*2+2,4*14+2,1*2  | m              | 64,10        |               |
|     |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>64,10</b>  |
| 4   | KNR 4-01<br>d.1 0535-08  | Rozebranie obróbek blacharskich: parapety zewnętrzne  | m2             |              |               |
|     |                          | 64,1*0,3  | m2             | 19,23        |               |
|     |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>19,23</b>  |
| 5   | KNR 4-01<br>d.1 0354-07  | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych , powierzchnia do 2 m2  | szt            |              |               |
|     |                          | 29  | szt            | 29,00        |               |
|     |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>29,00</b>  |
| 6   | KNR 4-01<br>d.1 0348-04  | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/4 cegły - analogia - ścianka z luksferów   | m2             |              |               |
|     |                          | 2,74*6,9  | m2             | 18,91        |               |
|     |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>18,91</b>  |
| 7   | KNR 4-01<br>d.1 0348-03  | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły  | m2             |              |               |
|     |                          | 2,55*(5,3+0,7+2,2)  | m2             | 20,91        |               |
|     |                          | 2,57*2,4+2,57*(2,7+5,29+0,6)*3  | m2             | 72,40        |               |
|     |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>93,31</b>  |
| 8   | KNR 4-01<br>d.1 0348-02  | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły  | m2             |              |               |
|     |                          | 2,55*(1,25*3+2,6+2,2+1,0+0,6+1,9+1,3+1,1+2,1+2,2+1,9+0,6*10)  | m2             | 67,96        |               |
|     |                          | 2,57*(1,25*3+2,6+2,2+3,1+1,9+1,05+2,1+2,3+1,9+0,6*9)  | m2             | 67,59        |               |
|     |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>135,55</b> |
| 9   | KNR 4-04<br>d.1 0504-07  | Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek  | m2             |              |               |
|     |                          | (296,7+301,08)-20,0-44,85-22,47   | m2             | 510,46       |               |
|     |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>510,46</b> |
| 10  | KNR 4-01<br>d.1 0807-04  | Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej   | m2             |              |               |
|     |                          | 44,85+22,47   | m2             | 67,32        |               |
|     |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>67,32</b>  |
| 11  | KNRW 4-01<br>d.1 0212-02 | Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm, mechanicznie-skucie posadki gr.4 cm   | m <sup>3</sup> |              |               |
|     |                          | 510,46*0,04+67,32*0,02  | m <sup>3</sup> | 21,76        |               |
|     |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>21,76</b>  |
| 12  | KNR 4-01<br>d.1 0108-09  | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km  | m <sup>3</sup> |              |               |
|     |                          | 69,5*0,2*0,04+18,91*0,08+93,31*0,12+135,55*0,06+67,32*0,02+21,76  | m <sup>3</sup> | 44,51        |               |
|     |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>44,51</b>  |
| 13  | KNR 4-01<br>d.1 0108-10  | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km<br>Krotność = 4   | m <sup>3</sup> |              |               |
|     |                          | 44,51   | m <sup>3</sup> | 44,51        |               |
|     |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>44,51</b>  |
| 14  | KW<br>d.1                | Kal.ind.-opłata za wysypisko  | m <sup>3</sup> |              |               |
|     |                          | 44,51   | m <sup>3</sup> | 44,51        |               |
|     |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>44,51</b>  |
| 15  | NORM1<br>d.1 0103-01     | <sup>0</sup> rzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.01 materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe-wywóz pozostałych mat.z rozbiórki | kurs           |              |               |
|     |                          | 3   | <kurs          | 3,00         |               |
|     |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,00</b>   |
| 16  | NORM1<br>d.1 0103-01     | <sup>3</sup> rzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.01 materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz na odległość do 6 km - j.w.               | kurs           |              |               |
|     |                          | 3   | kurs           | 3,00         |               |
|     |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,00</b>   |
| 17  | KW<br>d.1                | <al.ind.-opłata za wysypisko  | t              |              |               |

| Lp.      | Podstawa                 | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz                             | Razem        |
|----------|--------------------------|--|--|------------------------------------|--------------|
|          |                          | 2  | t  | 2,00                               |              |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                       | <b>2,00</b>  |
| <b>2</b> |                          | <b>Roboty murowe</b>   |  |                                    |              |
| 18       | KNR 4-01<br>d.2 0304-02  | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego<br>0,43*2,55*(2,6+2,0+1,0)-0,43*1,4*2,05<br>0,43*2,74*(4,84+2,74*0,9*3)<br>0,43*(1,5*0,3*2+0,5*1,5+1,5*0,3*2+0,2*1,5+1,5*0,5+1,45*0,3*4)<br>-0,01 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>4,91<br>14,42<br>2,30<br>-0,01 |              |
|          |                          | korekta obmiaru  |  |                                    |              |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                       | <b>21,62</b> |
| 19       | KNR 2-02<br>d.2 0121-03  | Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm<br>2,55*(7,7+3,41+1,35+2,04+0,9+1,7+2,23)-0,9*2,05*2<br>1,85*1,2*3+2,0*3,72<br>1,7*2,55-1,6*2,05   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>45,60<br>14,10<br>1,06         |              |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                       | <b>60,76</b> |
| 20       | KNR 2-02<br>d.2 0121-01  | Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 6 cm<br>2,2*(1,2*3+2,4+2,12+1,03+1,02+1,31+1,1+1,2+2,22)-0,9*2,05*6<br>2,7*(6,95+1,19+2,16+3,41+1,05)-0,9*2,05*3<br>2,2*(2,16+1,31+1,15+1,2)-0,9*2,05*3                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>24,13<br>34,32<br>7,27         |              |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                       | <b>65,72</b> |
| 21       | KNR 2-02<br>d.2 0120-02  | Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł budowlanych pełnych<br>2,55*5,29   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>13,49                          |              |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                       | <b>13,49</b> |
| 22       | KNR 4-01<br>d.2 0422-03  | Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy pojedynczymi stemplami<br>5*4  | szt<br>szt   | <br>20,00                          |              |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                       | <b>20,00</b> |
| 23       | KNR 4-01<br>d.2 0422-06  | Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów bez deskowania<br>20  | m<br>m   | <br>20,00                          |              |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                       | <b>20,00</b> |
| 24       | KNR 4-01<br>d.2 0349-05  | Rozebranie nadproży z cegieł, na zaprawie cementowej<br>1,1*0,43*0,25*5  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                     | <br>0,59                           |              |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                       | <b>0,59</b>  |
| 25       | KNR 2-02<br>d.2 0126-05  | Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych<br>1,2*3*5  | m<br>m   | <br>18,00                          |              |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                       | <b>18,00</b> |
| <b>3</b> |                          | <b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>   |  |                                    |              |
| 26       | KNRW 2-02<br>d.3 1018-03 | Okna z PVC, 5-kom., k=1,1, kolor biały, wym.0,9x1,5<br>0,9*1,5*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>2,70                           |              |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                       | <b>2,70</b>  |
| 27       | KNRW 2-02<br>d.3 1018-03 | Okna z PVC, 5-kom., k=1,1, kolor biały, wym.0,85x1,5<br>0,85*1,5*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>2,55                           |              |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                       | <b>2,55</b>  |
| 28       | KNRW 2-02<br>d.3 1018-04 | Okna z PVC, 5-kom., k=1,1, kolor biały, wym.1,35x1,5<br>1,35*1,5*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>4,05                           |              |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                       | <b>4,05</b>  |
| 29       | KNRW 2-02<br>d.3 1018-04 | Okna z PVC, 5-kom., k=1,1, kolor biały, wym.1,5x1,5<br>1,5*1,5*4   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>9,00                           |              |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                       | <b>9,00</b>  |
| 30       | KNRW 2-02<br>d.3 1018-04 | Okna z PVC, 5-kom., k=1,1, kolor biały, wym.1,8x1,5<br>1,8*1,5*3   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>8,10                           |              |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                       | <b>8,10</b>  |
| 31       | KNRW 2-02<br>d.3 1018-04 | Okna z PVC, 5-kom., k=1,1, kolor biały, wym.1,85x1,5<br>1,85*1,5*8   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>22,20                          |              |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                       | <b>22,20</b> |
| 32       | KNRW 2-02<br>d.3 1018-04 | Okna z PVC, 5-kom., k=1,1, kolor biały, wym.2,1x1,45<br>2,1*1,45*4   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>12,18                          |              |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                       | <b>12,18</b> |

| Lp.      | Podstawa                  | Opis i wycienienia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|----------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 33       | KNRW 2-02<br>d.3 1018-04  | Okna z PVC, 5-kom., k=1,1, kolor biały, wym.2,2x1,45<br>2,2*1,45*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>6,38     | <br>6,38       |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6,38</b>    |
| 34       | KNRW 2-02<br>d.3 1018-04  | Okna z PVC, 5-kom., k=1,1, kolor biały, wym.2,4x1,45<br>2,4*1,45*10  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>34,80    | <br>34,80      |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>34,80</b>   |
| 35       | KNR 2-02<br>d.3 0129-02   | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników - podokienniki PCV wewnętrzne<br>34  | szt<br>szt                       | <br>34,00    | <br>34,00      |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>34,00</b>   |
| 36       | KNR 2-02<br>d.3 0506-02   | Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety z blachy powlekanej<br>0,5*(1,8*3+1,85*5+0,9*2+0,85*2+1,35*2+2,4*10+2,1*4+2,2*2+1,5*4) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>31,83    | <br>31,83      |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>31,83</b>   |
| 37       | KNR 4-01<br>d.3 0339-05   | Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły - powiększenie otworów drzwiowych<br>2,05*5                 | m<br>m                           | <br>10,25    | <br>10,25      |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10,25</b>   |
| 38       | KNRW 2-02<br>d.3 1025-02  | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 0,8*2,05<br>13   | szt<br>szt                       | <br>13,00    | <br>13,00      |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>13,00</b>   |
| 39       | KNRW 2-02<br>d.3 1025-02  | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 0,85*2,05<br>2   | szt<br>szt                       | <br>2,00     | <br>2,00       |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>    |
| 40       | KNRW 2-02<br>d.3 1025-02  | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 0,9*2,05<br>22   | szt<br>szt                       | <br>22,00    | <br>22,00      |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>22,00</b>   |
| 41       | KNRW 2-02<br>d.3 1022-01  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe<br>0,8*2,05*13+0,85*2,05*2+0,9*2,05*22  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>65,40    | <br>65,40      |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>65,40</b>   |
| 42       | KNR 4-01<br>d.3 0919-20   | Montaż okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami<br>37   | szt<br>szt                       | <br>37,00    | <br>37,00      |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>37,00</b>   |
| 43       | KNR 4-01<br>d.3 0919-24   | Montaż okuć stolarskich, drzwiowe: zamki wpuszczane zwykłe<br>20   | szt<br>szt                       | <br>20,00    | <br>20,00      |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>20,00</b>   |
| 44       | KNR 4-01<br>d.3 0919-25   | Montaż okuć stolarskich, drzwiowe: zamki wpuszczane łazienkowe<br>8  | szt<br>szt                       | <br>8,00     | <br>8,00       |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8,00</b>    |
| 45       | KNRW 2-02<br>d.3 1040-02  | Drzwi PCV, 2-skrzydłowe o odporności ogniowej 60 min.z elektrozaw.i czujką<br>1,6*2,05   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3,28     | <br>3,28       |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3,28</b>    |
| <b>4</b> |                           | <b>Posadzki</b>  |                                  |              |                |
| 46       | KNRW 7-12<br>d.4 0301-01  | Czyszczenie ręczne szcietkowanie powierzchnia pozioma - oczyszczenie podłoża pod posadzkę<br>(301,08+296,7)-20,0   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>577,78   | <br>577,78     |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>577,78</b>  |
| 47       | KNR 23<br>d.4 2611-02     | Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne<br>577,78  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>577,78   | <br>577,78     |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>577,78</b>  |
| 48       | KNR 2-02<br>d.4 1102-02   | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarłe na gładko<br>577,78   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>577,780  | <br>577,780    |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>577,780</b> |
| 49       | NNRNKB<br>d.4 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2<br>577,78  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>577,780  | <br>577,780    |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>577,780</b> |
| 50       | KNRW 2-02<br>d.4 1123-01  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe o wysokim stopniu scieralności, klej winylowy  | m <sup>2</sup>                   |              |                |

| Lp.      | Podstawa                 | Opis i wyliczenia   | J.m.           | Poszcz       | Razem          |
|----------|--------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
|          |                          | 52,94+52,94   | m <sup>2</sup> | 105,88       |                |
|          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>105,88</b>  |
| 51       | KNRW 2-02<br>d.4 1123-04 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych   | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |                          | 105,88  | m <sup>2</sup> | 105,88       |                |
|          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>105,88</b>  |
| 52       | KNRW 2-02<br>d.4 1124-06 | Listwy przyścienne, z tworzyw sztucznych, profile   | m              |              |                |
|          |                          | 30,72*2+1,7*2   | m              | 64,84        |                |
|          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>64,84</b>   |
| 53       | KNRW 2-02<br>d.4 1124-01 | Posadzki z wykładzin dywanowych, rulonowych, klejone do podkładu  | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |                          | 11,7+18,61+21,35+18,35+21,14+18,41+21,51+18,41+20,77+10,97  | m <sup>2</sup> | 181,22       |                |
|          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>181,22</b>  |
| 54       | KNRW 2-02<br>d.4 1124-06 | Listwy przyścienne, z tworzyw sztucznych, profile   | m              |              |                |
|          |                          | 181,22*0,8  | m              | 144,98       |                |
|          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>144,98</b>  |
| 55       | KNR 12<br>d.4 1118-01    | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża  | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |                          | 3,52+15,14+2,51+11,35+8,3+4,95+17,74+11,7+7,95+3,96+9,27+4,2+5,04+24,36+18,62+21,35+40,2+40,63+39,89  | m <sup>2</sup> | 290,68       |                |
|          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>290,68</b>  |
| 56       | KNR 12<br>d.4 1118-04    | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 15x15 cm, metoda zwykła   | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |                          | 290,68  | m <sup>2</sup> | 290,68       |                |
|          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>290,68</b>  |
| 57       | KNRW 2-02<br>d.4 1111-09 | Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, dopłata za każdy 1 mm zaprawy klejowej x5mm<br>Krotność = 5  | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |                          | 290,68  | m <sup>2</sup> | 290,68       |                |
|          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>290,68</b>  |
| 58       | KNR 12<br>d.4 1120-01    | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża   | m              |              |                |
|          |                          | 290,68*0,7  | m              | 203,48       |                |
|          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>203,48</b>  |
| 59       | KNR 12<br>d.4 1120-03    | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda kombinowana  | m              |              |                |
|          |                          | 203,48  | m              | 203,48       |                |
|          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>203,48</b>  |
| 60       | KNRW 2-02<br>d.4 0840-08 | Listwy narożnikowe  | m              |              |                |
|          |                          | 203,48  | m              | 203,48       |                |
|          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>203,48</b>  |
| <b>5</b> |                          | <b>Tynki, okładziny</b>   |                |              |                |
| 61       | KNR 4-01<br>d.5 0354-13  | Wykucie z muru, krtek wentylacyjnych  | szt            |              |                |
|          |                          | 30  | szt            | 30,00        |                |
|          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>30,00</b>   |
| 62       | KNR 4-01<br>d.5 0322-02  | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne   | szt            |              |                |
|          |                          | 26  | szt            | 26,00        |                |
|          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>26,00</b>   |
| 63       | KNR 4-01<br>d.5 0323-02  | Zamurowanie otworów, ściany grubości 1/2 cegły  | szt            |              |                |
|          |                          | 4   | szt            | 4,00         |                |
|          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>    |
| 64       | KNR 4-01<br>d.5 0711-03  | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu) | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |                          | 2,55*(6,89+0,9*2+6,8*2+5,29*2)-0,9*2,05*2-1,4*2,05  | m <sup>2</sup> | 77,259       |                |
|          |                          | 2,55*2*(1,7+2,23+1,35+2,04+3,41+2,41+2,16)-0,9*2,05*2   | m <sup>2</sup> | 74,442       |                |
|          |                          | 2,2*2*(1,21*2+2,16+1,02+2,41+1,03+3,72+1,2*3)-0,9*2,05*10+1,85*1,2*2  | m <sup>2</sup> | 57,974       |                |
|          |                          | 2,74*5,08+2,7*3,28*2-1,4*2,05-0,8*2,05*2  | m <sup>2</sup> | 25,481       |                |
|          |                          | 2,7*2*(1,19+6,76+2,16)-0,9*2,05*4   | m <sup>2</sup> | 47,214       |                |
|          |                          | 2,2*2*(1,31+2,16+1,2+1,05)-0,9*2,05*6   | m <sup>2</sup> | 14,098       |                |
|          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>296,468</b> |
| 65       | KNR 4-01<br>d.5 0711-02  | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu) | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |                          | 2,15*1,1*3*2  | m <sup>2</sup> | 14,19        |                |
|          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>14,19</b>   |

| Lp.      | Podstawa                 | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz                            | Razem         |
|----------|--------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------|
| 66       | KNR 4-01<br>d.5 0711-01  | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu)-przy nadprozach<br>1,4*0,4*2*5   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 5,60                              |               |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                      | <b>5,60</b>   |
| 67       | KNR 4-01<br>d.5 0719-01  | Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 1 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu) x 3 - przy nadprozach<br>Krotność = 3<br>5,6  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 5,60                              |               |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                      | <b>5,60</b>   |
| 68       | KNR 4-01<br>d.5 0708-01  | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15 cm-uzupeł.tynku po osadzeniu okien i drzwi<br>(1,8+1,5*2)*3+(1,85+1,5*2)*5+(0,9+1,5*2)*2+(0,85+1,5*2)*2+(1,35+1,5*2)*2+(2,4+1,45*2)*10+(2,1+1,45*2)*4+(2,2+1,45*2)*2+1,5*3<br>(1,6+2,05*2)*2+(0,8+2,05*2)*13+(0,85+2,05*2)*2+(0,9+2,05*2)*22 | m<br>m<br>m  | 150,55<br>195,00                  |               |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                      | <b>345,55</b> |
| 69       | KNR 12<br>d.5 0829-01    | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża<br>2,2*2*(3,72+1,2*2+3,41)+2,2*(5,71+4,72+1,13*2+1,03*2+2,12*2+2,4*2)-0,9*2,05*5<br>2,2*2*(2,41+2,33+1,02*2+1,1+1,31)-0,9*2,05*5<br>2,2*2*(1,2*2+1,06*2+1,23+2,04)+2,2*(2,18+2,97+2,06+2,16+1,35+2,07+1,15+1,26)-0,9*2,05*7+2,2*2,35<br>2,2*2*(1,19+3,33+1,19+3,56+3,02+2,16+1,25*2+1,05*2+1,11+2,16+1,2+1,0+1,2)+2,2*1,2+2,2*3,41-0,9*2,05*12                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 85,05<br>31,21<br>59,97<br>101,17 |               |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                      | <b>277,40</b> |
| 70       | KNR 12<br>d.5 0829-03    | Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana<br>277,4  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 277,40                            |               |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                      | <b>277,40</b> |
| 71       | KNRW 2-02<br>d.5 0840-08 | Lstwy narożnikowe<br>60  | m<br>m   | 60,00                             |               |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                      | <b>60,00</b>  |
| <b>6</b> |                          | <b>Malowanie</b>   |  |                                   |               |
| 72       | KNR 4-01<br>d.6 0713-04  | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na stropach<br>577,78   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 577,78                            |               |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                      | <b>577,78</b> |
| 73       | KNR 23<br>d.5 2611-02    | Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne - sufity<br>577,78   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 577,78                            |               |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                      | <b>577,78</b> |
| 74       | KNR 2-02<br>d.6 0815-06  | Gładź gipsowa na sufitach , 2-warstwowa<br>577,78  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 577,78                            |               |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                      | <b>577,78</b> |
| 75       | KNR 23<br>d.6 2611-02    | Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne - sufity<br>577,78   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 577,78                            |               |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                      | <b>577,78</b> |
| 76       | KNR 4-01<br>d.6 1204-01  | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne<br>577,78  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 577,78                            |               |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                      | <b>577,78</b> |
| 77       | KNR 4-01<br>d.6 1204-05  | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne - trzecia warstwa<br>577,78  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 577,78                            |               |
|          |                          |  |  | <b>RAZEM</b>                      | <b>577,78</b> |
| 78       | KNR 4-01<br>d.6 0713-01  | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach   | m <sup>2</sup>   |                                   |               |
|          | II piętro                | 0,35*(3,41*2+5,71+4,72+1,13*2+1,03)+0,35*2*(2,12+2,4+2,41+3,41+3,41+4,23+2,04+1,23)<br>2,55*2*(5,61+3,28+2,23+1,58+3,43+3,28+5,29*8)+2,55*(3,79+3,13+3,78+4,44+3,74*4+3,09+3,87+3,81+4,47+3,09+3,75+3,67+4,33)-2,2*2,35<br>2,55*2*(30,72+1,7)-0,8*2,05*2-0,85*2,05-0,9*2,05*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 22,06<br>463,11<br>156,63         |               |
|          | III piętro               | 0,5*2*(1,19+3,33+4,33+2,16+1,19+3,56+2,37+2,16)<br>2,7*(3,41*2+6,9+3,79+3,13+3,78+4,44)-2,2-3,41+2,7*2*(3,22+3,41+2,33+3,41+3,43+3,41+5,29*2)<br>1,2*2*(7,6+7,68+7,54+5,29*3)  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 20,29<br>233,18<br>92,86          |               |

| Lp. | Podstawa                | Opis i wyczerpania   | j.m.           | Poszcz       | Razem           |
|-----|-------------------------|--|----------------|--------------|-----------------|
|     |                         | $2,74*2*(30,72+1,7)-0,8*2,05*2-0,85*2,05-0,9*2,05*2$   | m <sup>2</sup> | 168,95       |                 |
|     |                         |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1 157,08</b> |
| 79  | KNR 23<br>d.6 2611-02   | Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne  | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                         | 1157,08  | m <sup>2</sup> | 1 157,08     |                 |
|     |                         |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1 157,08</b> |
| 80  | KNR 2-02<br>d.6 0815-04 | Gładz gipsowa na ścianach , 2-warstwowa  | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                         | 1157,08  | m <sup>2</sup> | 1 157,08     |                 |
|     |                         |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1 157,08</b> |
| 81  | KNR 23<br>d.6 2611-02   | Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne - sciany   | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     | II piętro               | $0,35*(3,41*2+5,71+4,72+1,13*2+1,03)+0,35*2*(2,12+2,4+2,41+3,41+3,41+4,23+2,04+1,23)$  | m <sup>2</sup> | 22,06        |                 |
|     |                         | $2,55*2*(5,61+3,28+2,23+1,58+3,43+3,28+5,29*8)+2,55*(3,79+3,13+3,78+4,44+3,74*4+3,09+3,87+3,81+4,47+3,09+3,75+3,67+4,33)-2,2*2,35$ | m <sup>2</sup> | 463,11       |                 |
|     | III piętro              | $2,55*2*(30,72+1,7)-0,8*2,05*2-0,85*2,05-0,9*2,05*2$   | m <sup>2</sup> | 156,63       |                 |
|     |                         | $0,5*2*(1,19+3,33+4,33+2,16+1,19+3,56+2,37+2,16)$  | m <sup>2</sup> | 20,29        |                 |
|     |                         | $2,7*(3,41*2+6,9+3,79+3,13+3,78+4,44)-2,2-3,41+2,7*2*(3,22+3,41+2,33+3,41+3,43+3,41+5,29*2)$                                       | m <sup>2</sup> | 233,18       |                 |
|     |                         | $1,2*2*(7,6+7,68+7,54+5,29*3)$   | m <sup>2</sup> | 92,86        |                 |
|     |                         | $2,74*2*(30,72+1,7)-0,8*2,05*2-0,85*2,05-0,9*2,05*2$   | m <sup>2</sup> | 168,95       |                 |
|     |                         |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1 157,08</b> |
| 82  | KNR 4-01<br>d.6 1204-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne  | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                         | 1157,08  | m <sup>2</sup> | 1 157,08     |                 |
|     |                         |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1 157,08</b> |
| 83  | KNR 4-01<br>d.6 1204-05 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne - trzecia warstwa                        | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                         | 1157,08  | m <sup>2</sup> | 1 157,08     |                 |
|     |                         |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1 157,08</b> |
| 84  | KNR 4-01<br>d.6 1206-05 | Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne                               | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                         | $1,5*2*(7,6+7,68+7,54+5,29*3)$   | m <sup>2</sup> | 116,07       |                 |
|     |                         |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>116,07</b>   |

| Lp.                                    | Podstawa                               | Opis  | Jedn.obm.      | Ilość   | Cena jedn. | Wartość          |
|--|--|---|----------------|---|------------|------------------|
| 1                                      |  | <b>Roboty rozbiórkowe</b>   |                |   |            |                  |
| 1                                      | <b>KNR 4-01</b><br>d.1 <b>0354-04</b>  | Wykucie z muru, okien drewnianych, powierzchnia do 2 m <sup>2</sup>   | szt            | 5   | 24,43      | 122,15           |
| 2                                      | <b>KNR 4-01</b><br>d.1 <b>0354-05</b>  | Wykucie z muru, okien drewnianych, powierzchnia ponad 2 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 1,8*1,5*7+<br>1,85*1,5*5+<br>2,4*1,45*<br>14+2,1*<br>1,45*2 =<br>87,59                              | 10,95      | 959,11           |
| 3                                      | <b>KNR 4-01</b><br>d.1 <b>0354-12</b>  | Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko   | m              | 1,8+1,8*5+<br>1,85*6+0,9*<br>3+0,85*2+<br>2,4*14+2,1*<br>2 = 64,10                                  | 17,90      | 1 147,39         |
| 4                                      | <b>KNR 4-01</b><br>d.1 <b>0535-08</b>  | Rozebranie obróbek blacharskich: parapety zewnętrzne  | m <sup>2</sup> | 64,1*0,3 =<br>19,23   | 6,32       | 121,53           |
| 5                                      | <b>KNR 4-01</b><br>d.1 <b>0354-07</b>  | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych , powierzchnia do 2 m <sup>2</sup>  | szt            | 29  | 33,27      | 964,83           |
| 6                                      | <b>KNR 4-01</b><br>d.1 <b>0348-04</b>  | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/4 cegły - analogia - ścianka z lukseferów  | m <sup>2</sup> | 2,74*6,9 =<br>18,91   | 12,84      | 242,80           |
| 7                                      | <b>KNR 4-01</b><br>d.1 <b>0348-03</b>  | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły  | m <sup>2</sup> | 93,31   | 20,00      | 1 866,20         |
| 8                                      | <b>KNR 4-01</b><br>d.1 <b>0348-02</b>  | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły  | m <sup>2</sup> | 135,55  | 11,58      | 1 569,67         |
| 9                                      | <b>KNR 4-04</b><br>d.1 <b>0504-07</b>  | Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek  | m <sup>2</sup> | (296,7+<br>301,08)-<br>20,0-44,85-<br>22,47 =<br>510,46   | 3,82       | 1 949,96         |
| 10                                     | <b>KNR 4-01</b><br>d.1 <b>0807-04</b>  | Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej   | m <sup>2</sup> | 44,85+<br>22,47 =<br>67,32  | 17,69      | 1 190,89         |
| 11                                     | <b>KNRW 4-01</b><br>d.1 <b>0212-02</b> | Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm, mechanicznie-skucie posadki gr.4 cm   | m <sup>3</sup> | 510,46*<br>0,04+67,32*<br>0,02 =<br>21,76   | 484,82     | 10 549,68        |
| 12                                     | <b>KNR 4-01</b><br>d.1 <b>0108-09</b>  | Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km  | m <sup>3</sup> | 69,5*0,2*<br>0,04+18,91*<br>0,08+93,31*<br>0,12+<br>135,55*<br>0,06+67,32*<br>0,02+21,76<br>= 44,51 | 98,92      | 4 402,93         |
| 13                                     | <b>KNR 4-01</b><br>d.1 <b>0108-10</b>  | Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km<br>Krotność = 4   | m <sup>3</sup> | 44,51   | 7,74       | 344,51           |
| 14                                     | <b>KW</b><br>d.1                       | Kal.ind.-opłata za wysypisko  | m <sup>3</sup> | 44,51   | 18,84      | 838,57           |
| 15                                     | <b>NORM 1 0103-01</b><br>d.1           | Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3. 6-6.0 t materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe-wywóz pozostałych mat.z rozbiórki | kurs           | 3   | 161,92     | 485,76           |
| 16                                     | <b>NORM 1 0103-01</b><br>d.1           | Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3. 6-6.0 t materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz na odległość do 6 km - j.w.               | kurs           | 3   | 221,54     | 664,62           |
| 17                                     | <b>KW</b><br>d.1                       | Kal.ind.-opłata za wysypisko  | t              | 2   | 73,35      | 146,70           |
| <b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe</b> |  |   |                |   |            | <b>27 567,30</b> |
| 2                                      |  | <b>Roboty murowe</b>  |                |   |            |                  |
| 18                                     | <b>KNR 4-01</b><br>d.2 <b>0304-02</b>  | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego  | m <sup>3</sup> | 21,62   | 492,88     | 10 656,07        |
| 19                                     | <b>KNR 2-02</b><br>d.2 <b>0121-03</b>  | Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm   | m <sup>2</sup> | 60,76   | 67,77      | 4 117,71         |
| 20                                     | <b>KNR 2-02</b><br>d.2 <b>0121-01</b>  | Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 6 cm  | m <sup>2</sup> | 65,72   | 49,83      | 3 274,83         |
| 21                                     | <b>KNR 2-02</b><br>d.2 <b>0120-02</b>  | Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł budowlanych pełnych   | m <sup>2</sup> | 2,55*5,29 =<br>13,49  | 110,61     | 1 492,13         |
| 22                                     | <b>KNR 4-01</b><br>d.2 <b>0422-03</b>  | Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy pojedynczymi stemplami  | szt            | 5*4 = 20,00   | 42,55      | 851,00           |