

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY REMONTOWE DACHU			
1.1	KNR 4-03 0702-0400	Wymiana instalacji odgromowej na dachach płaskich pokrytych papą na betonie wraz ze wspornikami 66	m m	66,000	66,000
1.2	KNR 4-01 0533-0100	Wymiana obróbek blacharskich murów ogniowych, pasów podrynnowych i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy tytanowo-cynkowej (16,1+9,5)*0,45 13,0*0,5	m2 m2 m2	11,520 6,500	18,020
1.3	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. - czapki na kanałach wentylacyjnych 1,0*1,5*1 0,9*1,5*1 0,7*1,3*1 1,0*1,5*1 2,0*1,0*1	m2 m2 m2 m2 m2	1,500 1,350 0,910 1,500 2,000	7,260
1.4	KNNR 8 0214- 0200	Wymiana rury wywiewnej żeliwnej o średnicy 100 mm 6	szt. szt.	6,000	6,000
1.5	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. - czapka komina 1,2*1,5*1	m2 m2	1,800	1,800
1.6	KNR 4-01 0701-0300 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - tynk na kanałach wentylacyjnych 1,2*0,7*2,0*3 0,65*0,7*2,0*3 1,05*0,7*2,0+0,4*0,7*2	m2 m2 m2	5,040 2,730 2,030	9,800
1.7	KNR 4-01 0726-0201	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III / wap. suchogazzone/ścian, loggii, balkonów, podłoże z cegły, pustaków cer.gazo-i pianobet.w jednym miejscu do 2m2 1,2*0,7*2,0*3 0,65*0,7*2,0*3 1,05*0,7*2,0+0,4*0,7*2	m2 m2 m2	5,040 2,730 2,030	9,800
1.8	NNRNKB 2- 02U 0618- 0200 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z papy termozgrzewalnej SBS gr. min 5mm ściany 27,4*0,7	m2 m2	19,180	19,180
1.9	NNRNKB 2- 02U 0618- 0200 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z papy termozgrzewalnej SBS gr. min 5mm kanałów wentylacji i klapy oddymiającej 10,0*0,5 17,36	m2 m2	5,000 17,360	22,360
1.10	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. - kłapa dymowa 0,4*10,0	m2 m2	4,000	4,000
1.11	NNRNKB 2- 02U 0534-0200	Pokrycie z papy termozgrzewalnej SBS gr. min 5mm dachów o powierzchni ponad 100 m2 (Orgbud W-wa) 183,41	m2 m2	183,410	183,410
1.12	Kalkulacja indywidualna	Wymiana wylazu dachowego 1	kpl kpl	1,000	1,000
1.13	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 0,7	m3 m3	0,700	0,700

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1.14	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następnny 1 km (do 4km) 0,7	m3 m3	0,700	0,700