

## Przedmiar

## Remont pokrycia dachowego

Nr	Podstawa. opis robót	Jm	Ilość
	1. Dach		
1	KNR 4-04 0507 05 Rozebranie gąsiorów 9.3+5.5+14.5+3+5.5+12+6*6	m	85,800
	razem	m	85.800
2	KNR 4-04 0507/02 Rozebranie pokrycia dachowego / dachówki karpiówki - pokrycie podwójne od Słowiańskiej (9.3+11.3)/2*10+((5,6+3,6)/2*2.8+(2.8+1,1)/2*2.7)*2 1.3*1.7*3*2-4 ul ulicy bocznej 4.5* 1.7+6.3*02.7+9)/2+4*4/2-2,32 1.3*1.7*3*2-4 od ogrodu 9.3*10.K(5,81*8,4)/2+(1.76*2.5)/2+9.2+3 od posesji 5.75*8.4+7.8* 10.1 +9.2+1.9*2 elementy na elewacji 3*4*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	139,290 9.260 81.685 9.260 132.732 140.080 24.000
	razem	m2	536.307
3	KNR 4-04 0403/03 Rozebranie ołączenia dachu	m2	536.307
4	KNR 4-04 0403/08 Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych	m	55.000
5	KNR 2-02u2 0411/02 Przybicie deski czołowej przy łączeniu połaci dla pokryć z. blach powlekanych	m	55.000
6	KNR 2-02 0410/03 Ołaczenie połaci dachowych latami 38x50mm w rozstawie 16-24cm	m2	536.307
7	KNR 4-01 061 5 1 1 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ponad 20m2 metoda opryskania ciągłego krawędziaków powierzchnia zewnętrzna 536.307* 1.25 powierzchnia zew 536.307*0.75	m2 m2 m2	670.384 402.230 1.072.614
	razem	m2	1.072.614
8	KNR 0-15 0517/01 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 536.307*2	m2	1.072.614
	razem	m2	1 072.614
9	KNR 0-15 0517/03 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówka ceramiczną z otworami przykręceniem do łąt wkretami	m2	536.307
10	KNR 2-02u2 0539/04 Montaż barier śniegowych	m	18.000
11	KNR 2-02 0507/02 Obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm kosze (6,3+6.3+2,5*4+2.5*4+12,7+3,2+2,5*4)*0,6 pasy nadrynnowe (1.5*2*3+2*2+3.5+1.5*2*3+3.5+1.5*2*3+12)*0.3 wiatrownice (7.5*4+8,4*2+4,5*4)*0,35	m2 m2 m2 m2	35.100 15.000 22.680 72.780
	razem	m2	420.000
12	KNR 2-02 1610/01 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 10m (22+13)*2*6	m2	420.000
	razem	m2	420.000
13	KNR 0-15 0517 04 Montaż gąsiorów przymocowanie wkretami do deski kalenicowej	m	85.800
14	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 536.307*0,02	m3 m3	10.726 10.726
	razem	m3	10.726
15	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność - 3	m3	10.726
16	KNR 4-01 0420/04 Wykonanie daszków zabezpieczających	m2	28.000
17	KNR 4-01 0420/01 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m	60.000
18	KNR 4-01 0412/02 Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu	m	65.000
19	KNR 4-01 0412/03 Wymiana krokwi narożnych lub koszowych w konstrukcji dachu	m	25.000
20	KNR 4-01 0412/04 Wymiana murłał i podwalin w konstrukcji dachu	m	90.000
21	KNR 4-01 0412/01 Wymiana końca krokwi w konstrukcji dachu	szt	25.000
22	KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	536,307

**Przedmiar**

## Remont pokrycia dachowego

Nr	Podstawa, opis robót		Jm	Ilość
23	KNR 2-02 0509/04 Rynny dachowe z blachy z cynku półokrągłe Ø średnicy 15cm (1.3+1,3+1,9)*6+3,5	razem	m	30,500
24	KNR 2-02 0511/03 Rury spustowe / blachy z cynku okrągłe Ø średnie 12cm		m	30,500
25	KSNR 2u1 W1001/02 Włazy dachowe fabrycznie wykończone		m	15,000
26	KSNR 5 0601/05 Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewodów naprężanych poziomych		szt.	6,000
27	KNNR 5 0601/06 Montaż, instalacji odgromowej z przewodów naprężanych pionowych		m	150,000
28	KNR 4-01 0411/04 Wymiana ślepych podłóg z desek niestruganych grubości 32mm 3.4*11.7	razem	m2	50,000
			m2	39,7800
29	KNR 4-01 0408/01 Wymiana drewnianych belek stropowych 3.6*6	razem	m2	39,7800
			m	21,6000
			m	21,6000