Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	analiza indy-widualna	Wszelkie koszty zwiazane z zajeciem pasa drogowego	m^2		
		((1.36*16+2.70*8))*2.00	m^2	86.720	
				RAZEM	86.720
2	KNR 2-02 1805-11	Rozebranie ogrodzenia z pól żeliwa oraz z z siatki w ramach stalowych Krotność = 0.5	m^2		
		(1.35*16+2.70*8)*1.50	m^2	64.800	
				RAZEM	64.800
3	KNR 4-04 0102-09	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości na zaprawie cementowej	m^3		
		(1.35*16+2.70*8)*1.15*0.25+0.70*0.70*3.00*4	m^3	18.300	
				RAZEM	18.300
4	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km	m^3		
		18.300	m^3	18.300	
				RAZEM	18.300
5	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6	m^3		
		18.300	m^3	18.300	
				RAZEM	18.300
6	analiza indy-widualna	Opłata za wysypisko	m^3		
		18.300	m^3	18.300	
				RAZEM	18.300