

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY W NYSIE  
ADRES INWESTYCJI : 48-300 NYSA UL. SŁOWIAŃSKA 15A  
INWESTOR : Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy  
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI  
DATA OPRACOWANIA : 30.03.2019

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz. 2072)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.03.2019

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>SALA LEKCYJNA</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 8.00*5.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.800	
				RAZEM	44.800
2 d.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 8.00*5.60*0.005	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.224	
				RAZEM	0.224
3 d.1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 8.00*5.60*0.005	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.224	
				RAZEM	0.224
4 d.1		Opłata składowiskowa 8.00*5.60*0.005	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.224	
				RAZEM	0.224
5 d.1	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Przykręcenie do podłoża płyt OSB-3 P+W gr. 22 mm 8.00*5.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.800	
				RAZEM	44.800
6 d.1	KNR 0-23 0931-01 analogia	Wykonanie warstwy szczepnej na płycie OSB 8.00*5.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.800	
				RAZEM	44.800
7 d.1	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - z dodatkiem włókniiny zbrojącej 8.00*5.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.800	
				RAZEM	44.800
8 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina obiektowa  Wykładzina o parametrach nie gorszych (równowazna lub lepsza) niż np. Novoflor Extra, grubość min.: 2 mm, warstwa ścieralna nie mniej niż.: 0,8 mm, zabezpieczenie powierzchni PUR, klasa antypoślizgowości R10, klasa ścieralności T  Wykonawca przedstawi zamawiającemu minimum 10 kolorów do wyboru. 8.00*5.60	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   44.800	
				RAZEM	44.800
9 d.1	KNR-W 2-02 1124-04	Wywinięcie cokolika z wykładziny wys. 15 cm na ścianę (8.00*2+6.50*2)*0.15	m m	 4.350	
				RAZEM	4.350
10 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 8.00*5.60 (8.00*2+6.50*2)*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.800 4.350	
				RAZEM	49.150
11 d.1		Impregnacja wykładziny 8.00*5.60 (8.00*2+6.50*2)*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.800 4.350	
				RAZEM	49.150
12 d.1	kalk. własna	Podcięcie drzwi wewnętrznych 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
<b>2</b>		<b>POKÓJ NAUCZYCIELSKI</b>			
13 d.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.96*4.82+2.10*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.587	
				RAZEM	25.587
14 d.2	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (4.96*4.82+2.10*0.80)*0.005	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.128	
				RAZEM	0.128
15 d.2	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (4.96*4.82+2.10*0.80)*0.005	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.128	
				RAZEM	0.128
16 d.2		Opłata składowiskowa (4.96*4.82+2.10*0.80)*0.005	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.128	
				RAZEM	0.128

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-01	Przykręcenie do podłoża płyt OSB-3 P+W gr. 22 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	0819-03				
	analogia	4.96*4.82+2.10*0.80	m <sup>2</sup>	25.587	
				RAZEM	25.587
18	KNR 0-23	Wykonanie warstwy szczepnej na płycie OSB	m <sup>2</sup>		
d.2	0931-01				
	analogia	4.96*4.82+2.10*0.80	m <sup>2</sup>	25.587	
				RAZEM	25.587
19	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - z dodatkiem włókniny zbrojącej	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1130-02				
		4.96*4.82+2.10*0.80	m <sup>2</sup>	25.587	
				RAZEM	25.587
20	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina obiektowa gr. 2,5 mm - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem	m <sup>2</sup>		
d.2	1123-02				
		4.96*4.82+2.10*0.80	m <sup>2</sup>	25.587	
				RAZEM	25.587
21	KNR-W 2-02	Wywiniecie cokolika z wykładziny wys. 15 cm na ścianę	m		
d.2	1124-04				
		(4.96*2+4.82*2+0.80*2)*0.15	m	3.174	
				RAZEM	3.174
22	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1123-04				
		4.96*4.82+2.10*0.80	m <sup>2</sup>	25.587	
		(4.96*2+4.82*2+0.80*2)*0.15	m <sup>2</sup>	3.174	
				RAZEM	28.761
23		Impregnacja wykładziny	m <sup>2</sup>		
d.2					
		4.96*4.82+2.10*0.80	m <sup>2</sup>	25.587	
		(4.96*2+4.82*2+0.80*2)*0.15	m <sup>2</sup>	3.174	
				RAZEM	28.761
24		Podcięcie drzwi wewnętrznych	szt		
d.2	kalk. własna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000