

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY W NYSIE - SALA MCK
ADRES INWESTYCJI : 48-300 NYSA UL. SŁOWIAŃSKA 15A
INWESTOR : Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 09.09.2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz. 2072)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.09.2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SALA MCK			
1.1		podłoga			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.97*3.52	m ² m ²	17.494	
				RAZEM	17.494
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 4.97*3.52*0.01	m ³ m ³	0.175	
				RAZEM	0.175
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 4.97*3.52*0.01	m ³ m ³	0.175	
				RAZEM	0.175
4 d.1.1		Opłata składowiskowa 4.97*3.52*0.01	m ³ m ³	0.175	
				RAZEM	0.175
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Przykręcenie do podłoża płyt OSB-3 P+W gr. 22 mm 4.97*3.52	m ² m ²	17.494	
				RAZEM	17.494
6 d.1.1	KNR 0-23 0931-01 analogia	Wykonanie warstwy szczepnej na płycie OSB 4.97*3.52	m ² m ²	17.494	
				RAZEM	17.494
7 d.1.1	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - z dodatkiem włókniny zbrojącej 4.97*3.52	m ² m ²	17.494	
				RAZEM	17.494
8 d.1.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina obiektowa Wykładzina o parametrach nie gorszych (równowazna lub lepsza) niż np. Novoflor Extra, grubość min.: 2 mm, warstwa ścierna nie mniej niż: 0,8 mm, zabezpieczenie powierzchni PUR, klasa antypoślizgowości R10, klasa ścieralności T Wykonawca przedstawi zamawiającemu minimum 10 kolorów do wyboru. 4.97*3.52	m ² m ²	17.494	
				RAZEM	17.494
9 d.1.1	KNR-W 2-02 1124-04	Wywiniecie cokolika z wykładziny wys. 15 cm na ścianę 4.97*2+3.52*2	m m	16.980	
				RAZEM	16.980
10 d.1.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 4.97*3.52 (4.97*2+3.52*2)*0.10	m ² m ² m ²	17.494 1.698	
				RAZEM	19.192
11 d.1.1		Impregnacja wykładziny 4.97*3.52 (4.97*2+3.52*2)*0.10	m ² m ² m ²	17.494 1.698	
				RAZEM	19.192
1.2		roboty elektryczne			
12 d.1.2	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 10.00	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
13 d.1.2	KNR-W 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 10.00	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
14 d.1.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 10.00	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
15 d.1.2	KNR-W 5-08 0115-02	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton 8.00	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
16 d.1.2	KNR-W 5-08 0226-01	Przewody kabelkowe układane w gotowych kanałach elektroinstalacyjnych - kable istniejące 8.00*3	m m	24.000	
				RAZEM	24.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.2	KNR-W 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 10.00	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
18 d.1.2	KNR-W 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wy- lotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawę 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
19 d.1.2	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
20 d.1.2	KNR-W 5-08 0302-02 analogia	Montaż w istniejących meblach przejść na kable elektryczne - wycięcie otworu i mon- taz przejścia 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
21 d.1.2	kalk. własna	Wykonanie badania wykonanych instalacji elektrycznych wraz ze sporządzeniem pro- tokołu powykonawczego. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		pozostałe prace			
22 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa Beckers Caffé Latte 10.00	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
23 d.1.3	kalk. własna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli do sąsiedniego pokoju i wniesienie ich po wyko- naniu robót z ustawieniem 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		drzwi wewnętrzne			
24 d.1.4	kalk. własna	Podcięcie drzwi wewnętrznych 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.1.4	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 0.90*2.00*2*4 (1.00+2.00*2)*0.70*4	m ² m ² m ²	 14.400 14.000	
				RAZEM	28.400
26 d.1.4	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o po- wierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm 0.90*2.00*4*2	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400