

Przedmiar robót

Inwestycja Budowa piłkochwyty

Adres: Olesno, ul. Budowlanych 3

Inwestor: Opolska Wojewódzka Komenda OHP

Data opracowania: 30.09.2019

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		PIŁKOCHWYT			
1.1	KNR 2-01 0707-0200 analogia	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m dla słupów ogrodzenia 9*0,35*0,35*1,2	m3 m3	 1,323	1,323
1.2	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 9*0,35*0,35*1,2	m3 m3	 1,323	1,323
1.3	KNR 2-01 0505-0100	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III. 9*0,35*0,35*1,2	m2 m2	 1,323	1,323
1.4	KNR 2-23 0401-0300 + 0401-0400	Ogrodzenie sportowe z siatki sznurkowej polipropylenowej na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m z kształtowników stalowych wysokości 3,0 m 22	m m	 22,000	22,000