

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. roboty rozbiórkowe i niwelacyjne

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010349-02-060	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (śmietnik) krotność= 1,00	m3	11,40
	1. 9,0*1,0*0,30*2+4,0*1,0*0,40*2+4,0*1,0*0,35*2			11,40
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (magazyn) krotność= 1,00	m2	57,36
	1. 7,0*2,04*2+4,0*2,4*3			57,36
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010430-01-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. (j.w. magazyn) krotność= 1,00	m2	28,00
	1. 7,0*4,0			28,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0512-01-050	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku krotność= 1,00	m2	28,00
	1. 28,00			28,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0234-09-050	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojedznymi. Grunt kategorii III krotność= 1,00	m2	861,00
	1. 16,0*10,0+18,0*6,0+3,0*5,0+23,0*14,0+16,0*16,0			861,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-01-060	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m3	12,00
	1. 4,0*3,0*1,0			12,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	15,60
	1. 11,40+28,00*0,15			15,60