

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY W NYSIE - ELEWACJA
ADRES INWESTYCJI : 48-300 NYSA UL. SŁOWIAŃSKA 15A
INWESTOR : Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz. 2072)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LIPIEC 2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ELEWACJA			
1	KNR 4-01	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 1.0	szt		
d.1	0526-04	m	szt	52.000	
		52		RAZEM	52.000
2	KNR 4-01	Naprawa rynien przez wstawienie latek o powierzchni do 0.01 m2	szt		
d.1	0526-07	12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 4-01	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
d.1	0526-06	32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
4	KNR 4-01	Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych latek, zawieszenie	m		
d.1	0529-02	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR 4-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1	0610-01	62.00	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
6	KNR 4-01	Zabezpieczenie wgłębne otworów w elementach drewnianych	otw.		
d.1	0618-01	20	otw.	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR 4-01	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania - IMPREGNAT ŻYWICZNY DO DREW- NA KOLOR PALISANDER	m ²		
d.1	0627-06	62.00	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
8	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
d.1	1611-03	6	kol.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	NNRNKB	(z.V) Przesuwanie rusztowań jednokolumnowych	przes.kol		
d.1	202 1620-01	20	przes.kol	20.000	
				RAZEM	20.000