

pion nr 2

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Pion nr 2			
1.1 (P1)	KNR-W 4-01 0341-0600	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1x1/2 cegły, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 10,8	m m	 10,800	10,800
1.2 (P2)	KNR-W 4-02 0229-0400	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego o średnicy 50-100 mm - na ścianach budynku 10,8	m m	 10,800	10,800
1.3 (P3)	KNR-W 4-02 0232-0400	Demontaż podejścia odpływowego o średnicy 100 mm 2	szt. szt.	 2,000	2,000
1.4 (P4)	KNR 2-15 0205-0400	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm 10,8	m m	 10,800	10,800
1.5 (P5)	KNR 2-15 0209-0300	Rury wywiewne o średnicy 100 mm 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.6 (P6)	KNR 2-15 0208-0500	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm 2	szt. szt.	 2,000	2,000
1.7 (P7)	KNR-W 4-02 0120-0200	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25 - 32 mm 10,8*2	m m	 21,600	21,600
1.8 (P8)	KNR-I 0-35 0103-0600	Rurociągi miedziane lutowane, o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 28x1,5 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim 10,8*2	m m	 21,600	21,600
1.9 (P9)	KNR 0-34 0107-04	Isolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm (E) metodą izolowania po montażu rurociągu 10,8*2	m m	 21,600	21,600
1.10 (P10)	KNR-W 4-01 0328-0400	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 cegły, z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, zaprawa z wapnem suchogaszonym 10,8	m m	 10,800	10,800