PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Naprawa balkonu - 1 szt.			
1.1	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m2		2,142
		2,1*1,02	m2	2,142	
1.2	KNR 4-01 0804-0700	Zerwanie posadzki cementowej	m2		2,142
		2,1*1,02	m2	2,142	
1.3	KNR 4-04 0509-0300#analogia	Rozebranie pokrycia z papy na betonie na zakład	m2		2,142
		2,1*1,02	m2	2,142	
1.4	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich okapówbalkonowych z blachy nie nadającej się do użytku	m2		1,560
		(2,1*2+1,02*2)*0,25	m2	1,560	
1.5	KNR 4-01 0701-0800 analogia	Odbicie tynków od spodu balkonu	m2		2,570
		2,1*1,02*1,2	m2	2,570	
1.6	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii.	m2		2,570
		2,1*1,02*1,2	m2	2,570	
1.7	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytanowo-ocynkowej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.	m2		1,872
		(2,1*2+1,02*2)*0,3	m2	1,872	
1.8	KNR 2-02 0602-0100	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z emulsji asfaltowej izolacyjnej Simplast.Pierwsza warstwa.	m2		2,142
		2,1*1,02	m2	2,142	
1.9	KNR-W 2-02 0504-0200#analogia	Dwuwarstwowa izolacja papą termozgrzewalną	m2		2,142
		2,1*1,02	m2	2,142	
1.10	KNR 2-02 1106-0100	Posadzki cementowe o grubości 50 mm ,zatarte na ostro.	m2		2,142
		2,1*1,02	m2	2,142	
1.11	KNR 2-02 1106-0700	Posadzki cementowe wraz z cokolikami,dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową.	m2		2,142
		2,1*1,02	m2	2,142	
1.12	KNR-I 0-12 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej	m2		2,142
		2,1*1,02	m2	2,142	
1.13	KNR-I 0-12 1118-0900	Posadzki z płytek mrozoodpornych układanych na klej metodą kombinowaną	m2		2,142
		2,1*1,02	m2	2,142	
1.14	KNR-I 0-12 1120-0100	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych ,wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej	m		2,100
		2,1	m	2,100	
1.15	KNR-I 0-12 1120-0300	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych,wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą kombinowaną	m		2,100
		2,1	m	2,100	
1.16	KNR 4-01 1212-0500	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych	m2		4,026
		3,66*1,1	m2	4,026	
1.17	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi	m3		0,146
		2,1*1,02*0,05	m3	0,107	
		2,1*1,02*1,2*0,015	m3	0,039	
1.18	KNR 2-02 1609-0200	Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 10 m.	m2		50,000
		5,0*10,0	m2	50,000	